

Σκοπός:

Η παρούσα Τεχνική Μελέτη αφορά την ανακαίνιση χρωματισμών τοίχων σε χώρους εσωτερικούς (Α' όροφος) και εξωτερικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας (750 m²), στα Σαλόνια Β' και Γ' ορόφου του κτιρίου της παλαιάς πτέρυγας (340 m²), καθώς και τοίχων (60 m²) σε μέρος του διαδρόμου στο υπόγειο πλησίον της αίθουσας εστιατορίου ιατρών.

Επίσης θα γίνει ανακαίνιση χρωματισμών των εννέα ξύλινων θυρών στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και επιχρίσματα με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου όπου απαιτείται στους εξωτερικούς τοίχους της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

1. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου όπου απαιτείται σε επιφάνειες των τοίχων του κτιρίου της Τεχνικής Υπηρεσίας
2. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς εσωτερικούς (Α' όροφος) και εξωτερικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια
3. Ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, εσωτερικούς (Α' όροφος) και εξωτερικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας, εσωτερικούς τοίχους στα Σαλόνια Β' και Γ' ορόφου του κτιρίου της παλαιάς πτέρυγας καθώς και εσωτερικών τοίχων

σε μέρος του διαδρόμου στο υπόγειο πλησίον της αίθουσας εστιατορίου ιατρών. με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία) στους χώρους .

4. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί, των ξύλινων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ) των εννέα θυρών της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 26-2 -2019

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Δ.Τ.Ε.Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Άγιος Νικόλαος 10 -7- 2019

ΜΗΝΑΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Άγιος Νικόλαος 10-7 - 2019

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΝΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Εγκρίθηκε με την 167634/11-7-2019 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΑΚΗ